

---

## Modernizacja i remont Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury - Wymiana stolarki okiennej poddasza

---

Branża: Roboty budowlane

---

**Rodzaj: Przedmiar robót**

---

**BUDOWA:**

Wymiana stolarki okiennej kondygnacji poddasza  
Warsztat Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury  
Roboty budowlane  
ul. Wojska Polskiego 21  
87-700 Aleksandrów Kujawski

---

**INWESTOR:**

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski  
ul. Słowckiego 8  
87-700 Aleksandrów Kujawski

---

**KALKULACJĘ SPORZĄDZIŁ:**

Dariusz Rybczyński

---

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
<b>1</b>		<b>Wymiana stolarki okiennej kondygnacji poddasza</b>		
1.1	KNNR 0003 0701-0400	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych z pcv	11,475	m2
		Obmiar: $0,90 * 0,75 * 17 = 11,475$ Razem = 11,475		
1.2	KNR 0401 0708-0101	Wykonanie tynków uzupełniających wewnętrznych i zewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł, na ościeżach szerokości do 15 cm	65,280	m
		Obmiar: $(0,90 + 0,75 * 2) * 17 * 2 * 0,80 = 65,280$ Razem = 65,280		
1.3	KNR 0202 0923-0400	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie.	2,295	m2
		Obmiar: $0,90 * 0,15 * 17 = 2,295$ Razem = 2,295		
1.4	KNRu 0202 0541-0100	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm, montaż podokienników zewnętrznych na podłożu z folii	11,475	m2
		Obmiar: $0,90 * 0,75 * 17 = 11,475$ Razem = 11,475		